



PLANTA TERREO/IMPLANTAÇÃO
escala 1:100

QUADRO GERAL DE ESQUADRIAS

PORTAS						
CODIGO	DIMENSÕES (m)		QUANT.	FUNCION.	MATERIAL	OBS.
	LARGURA	ALTURA				
PM1	0,90	2,10	xx	ABRIR	MADERA	
PM2	1,60	2,10	xx	ABRIR	MADERA	

TODAS AS PORTAS TERÃO BATENTE METALICO

SOLEIRAS					
CODIGO	DIMENSÕES (m)		QUANT.	MATERIAL	
	COMP.	LARGURA			
SS1	0,90	0,20	xx	GRANITO	
SS7	1,60	0,20	xx	GRANITO	

JANELAS/PAINÉIS						
COD.	DIMENSÕES (m)		QUANT.	FUNCIONAMENTO		OBS.
	LARG.	ALTURA/PETORIL				
JAS2	2,00	0,90	110	JANELA EM ALUMINIO TIPO MAXI AIR DE ABRIR		
PP24	4,80	1,19	2,20	PAINEL METALICO MICRO PERFORADO		
PP25	3,80	1,19	2,20	PAINEL METALICO MICRO PERFORADO		
PP26	3,40	1,19	2,20	PAINEL METALICO MICRO PERFORADO		
PP27	2,60	1,19	2,20	PAINEL METALICO MICRO PERFORADO		
PP28	3,00	3,00	1,50	PAINEL METALICO MICRO PERFORADO - JANELA		

BANCADAS					
CODIGO	DIMENSÕES (m)		QUANT.	MATERIAL	
	COMP.	LARGURA			
BC0	4,65	0,60	xx	GRANITO COM CUBO DE EMBOÇO E CASSO ESCO	
BC01	1,60	0,60	xx	GRANITO COM CUBO DE EMBOÇO E CASSO ESCO	
BC02	3,50	0,60	xx	GRANITO COM CUBO DE EMBOÇO E CASSO ESCO	

COMPONENTES					
CODIGO	DIMENSÕES (m)		QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	
	COMP.	LARGURA			
DIV1	V. DESENHO	1,90	xx	DIVISÓRIA FRONTAL EM GRANITO	
DIV2	V. DESENHO	1,90	xx	DIVISÓRIA LATERAL EM GRANITO	

- QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES**
- PISO
 - 1 PISO DE ALTA RESISTÊNCIA COM RESINA ACRILICA esp = 8mm, COR
 - 2 CONCRETO DESEMPENADO
 - 3 PISO CERAMICO PEI 5 - 30 X 30 cm, COR, RODAPÉ BOLEADO h=7,5cm
 - 4 PEDRA MINEIRA
 - 5 CONCRETO DESEMPENADO COM FITA ANTIDERRAPANTE DE 50mm
 - 6 PINTURA DE TINTA ANTIDERRAPANTE A BASE DE ESTER EPOXY
 - 7 PAREDE
 - 8 PINTURA ACRILICA VERDE MENTA ref SUVINIL
 - 9 AZULEJO BRANCO 20 X 20 cm
 - 10 AZULEJO BRANCO 30 X 30 cm
 - TETO
 - 1 PINTURA LATEX COR BRANCA SOBRE CHAPISCO E EMBOÇO DESEMPENADO
 - 2 TELHA VÁ
 - 3 PINTURA LATEX COR BRANCA SOBRE LAJE DA ARQUIBANCADA

QUADRO GERAL DE ÁREAS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SOMATÓRIO (m²)
01	ÁREA DO TERRENO	-
02	ÁREA ÚTIL	-
03	ÁREA CONSTRUÍDA POR PAVIMENTO	-
04	ÁREA DE VARANDA/ABRIGO	-
05	ÁREA DE PROJEÇÃO DA COBERTURA	-
06	ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO (E ITEM 03 + 04)	-
07	ÁREA TOTAL PARA EFEITO DE CÁLCULO DE ORÇAMENTO	-

- OBSERVAÇÕES**
- CONSIDERA-SE ÁREA ÚTIL COMO SENDO O SOMATÓRIO DAS ÁREAS INTERNAS DOS COMPARTIMENTOS E CIRCULARIA.
 - CONSIDERA-SE ÁREA CONSTRUÍDA O SOMATÓRIO DAS ÁREAS INTERNAS COBERTAS E PAREDES.
 - A ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO E O SOMATÓRIO DA ÁREA CONSTRUÍDA POR PAVIMENTO MAIS A ÁREA DE ABRIGO.
 - A ÁREA TOTAL PARA EFEITO DE CÁLCULO DO ORÇAMENTO É A ÁREA CONSTRUÍDA MAIS 20% DA ÁREA DE VARANDA E ABRIGO.

QUADRO DE MODIFICAÇÕES

L	DATA	DESCRIÇÃO	RESP.	VISTO
A				
B				
C				
D				

OBSERVAÇÕES

JHE
Rua General Jardim, 633
CEP: 0123-011 São Paulo - SP
Tel.: (11) 3123-0177

PROTOCOLO DOM	APROVAÇÃO DOM
---------------	---------------

Mês	EB	DEC	DOM	ANO	PROJETO	ITEM	FOLHA
	XXX			2012	00	XX	01/04
OBRA:	COLEGIO MILITAR		LOCAL:	MANAUS-AM		DATA:	12/2012
FRANQUIA:	PARQUE AQUÁTICO CMM		PROJETA:	DIM		ESCALA:	METRO
TIPO:	PLANTA TERREO/IMPLANTAÇÃO		PROJETA:	ESC		ESCALA:	1:100
ADJ SEC TÉCNICA:	RODOLFO C. DESPERATI/SILVIO MALKOMES		DES:	MURILLO CRUZ		ESCALA:	1:100
CH SEC TÉCNICA:	NOME COMPLETO E POSTO		VISTO ADJ SEC TÉCNICA_CRO/SRO	ARQUIVO			
	NOME COMPLETO E POSTO		VISTO CH SEC TÉCNICA_CRO/SRO				