



QUADRO GERAL DE ESQUADRIAS						
PORTAS						
CÓDIGO	LARGURA	ALTURA	QUANT.	FUNCION.	MATERIAL	OBS.
PM1	0,90	2,10	XX	ABRIR	MADERA	
PM2	1,80	2,10	XX	ABRIR	MADERA	
TODAS AS PORTAS TÊM BARRIVÉ METÁLICO						
SOLEIRAS						
CÓDIGO	COMP.	LARGURA	QUANT.	MATERIAL		
S01	0,90	0,20	XX	GRANITO		
S27	1,80	0,20	XX	GRANITO		
JANELAS/PAINÉIS						
CÓD.	LARG.	ALTURA	QUANT.	FUNDCIONAMENTO		
JAS2	2,00	0,90	110	JANELA EM ALUMÍNIO TIPO W41 AB DE ABRIR		
PP24	4,80	1,19	230	PAINEL METÁLICO MICRO PERFORADO		
PP25	2,60	1,19	230	PAINEL METÁLICO MICRO PERFORADO		
PP28	3,40	1,19	230	PAINEL METÁLICO MICRO PERFORADO		
PP27	2,60	1,19	230	PAINEL METÁLICO MICRO PERFORADO		
PP28	3,00	1,00	130	PAINEL METÁLICO MICRO PERFORADO - JANELA		
BANCADAS						
CÓDIGO	COMP.	LARGURA	QUANT.	MATERIAL		
B010	4,80	0,60	XX	GRANITO COM CUBO DE EMBOCO E CADA 60CM		
B011	1,80	0,60	XX	GRANITO COM CUBO DE EMBOCO E CADA 60CM		
B012	3,30	0,60	XX	GRANITO COM CUBO DE EMBOCO E CADA 60CM		
B013	4,80	0,60	XX	GRANITO COM CUBO DE EMBOCO E CADA 60CM		
COMPONENTES						
CÓDIGO	COMP.	LARGURA	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO		
DIV1	V. DESENHO	1,90	XX	DIVISÓRIA FRONTAL EM GRANITO		
DIV2	V. DESENHO	1,90	XX	DIVISÓRIA LATERAL EM GRANITO		
QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES						
PISO						
1) PISO DE ALTA RESISTÊNCIA COM RESINA ACRÍLICA esp = 8mm, COR						
2) CONCRETO DESEMPENADO						
3) PISO CERÂMICO PEI 5 - 30 X 30 cm, COR, RODAPÉ BOLEADO h=7,5cm						
4) PEDRA MINERA						
5) CONCRETO DESEMPENADO COM FITA ANTIDERRAPANTE DE 50mm						
6) PINTURA DE TINTA ANTIDERRAPANTE A BASE DE ESTER EPOXY						
PAREDE						
1) PINTURA ACRÍLICA VERDE MENTA ref SUVINIL						
2) AZULEJO BRANCO 20 X 20 cm						
3) AZULEJO BRANCO 30 X 30 cm						
TETO						
1) PINTURA LATEX COR BRANCA SOBRE CHAPISCO E EMBOCO DESEMPENADO						
2) TELHA VÁ						
3) PINTURA LATEX COR BRANCA SOBRE LAJE DA ARQUIBANCADA						
QUADRO GERAL DE ÁREAS						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SOMATÓRIO (m ²)				
01	ÁREA DO TERRENO	-				
02	ÁREA ÚTL.	-				
03	ÁREA CONSTRUIDA POR PAVIMENTO	-				
04	ÁREA DE VARANDA/ARCO	-				
05	ÁREA DE PROJEÇÃO DA COBERTURA	-				
06	ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO (E TUBO 03 + 04)	-				
07	ÁREA TOTAL PARA EFEITO DE CÁLCULO DE ORÇAMENTO	-				
OBSERVAÇÕES						
1) CONSIDERA-SE ÁREA ÚTL. COMO SENDO O SOMATÓRIO DAS ÁREAS INTERNAS DOS COMPARTIMENTOS E CIRCULAÇÃO.						
2) CONSIDERA-SE ÁREA CONSTRUIDA O SOMATÓRIO DAS ÁREAS INTERNAS COBERTAS E PAREDES.						
3) A ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO E O SOMATÓRIO DA ÁREA CONSTRUIDA POR PAVIMENTO MAIS A ÁREA DE ARCO.						
4) A ÁREA TOTAL PARA EFEITO DE CÁLCULO DO ORÇAMENTO É A ÁREA CONSTRUIDA MAIS 30% DA ÁREA DE VARANDA E ARCO.						
QUADRO DE MODIFICAÇÕES						
L	DATA	DESCRIÇÃO	RESP.	VISTO		
A						
B						
C						
D						
OBSERVAÇÕES						
Rua General Jordani, 633 CEP: 0123-011 São Paulo - SP Tel: (11) 3123-0177						
PROTOCOLO DOM				APROVAÇÃO DOM		
MOV	EB	DEC	DOM	ANO	PROJETO	ITEM
XXX				2012	00	XX
DATA	02/04					
PROJETO	CAMPO DE ATLETISMO E FUTEBOL					
PLANTA	TERREO/ARQUIBANCADA/COBERTURA					
EDIF.	RENOVAÇÃO E OBRAS DE REFORMA					
REV. SEC. TÉCNICA	VISTO EM SEC. TÉCNICA					
REV. SEC. TÉCNICA	VISTO EM SEC. TÉCNICA					